

Smart Green Solcelleanlæg

Vores 8 kWh løsning består af følgende:

-9 stk. Sunket Power(Pmax): 550 Wp Mono solpaneler

-Smart battery module Built-in BMS, compatible with most low voltage energy storage inverters. digital monitoring system APP, >6000 cycles at 90% DOD, 10 years warranty.

-100 meters 4 mm² installationskabel imellem solceller og inverter

-4 sæt han/hun MC4 stik

-Standard montage

- Komplet standardmontage og installation samt tilmelding og opkobling til Energi- & netselskab



Standard montage

- Montering af solcelleanlægget på én tagflade, inkl. standard stillads, dog maks. 3 meter til tagfod samt maks. 35 gr. taghældning
- Trækning af kabler fra solcelleanlæg til inverter, maks. 25 meter fra anlæg til inverter
- Montering af inverter og eventuelt batteri + Smart Meter, batteriet skal maks. sidde 2 meter fra inverter.
- Tilslutning af inverter til eltavle, som skal sidde i samme bygning som anlægget, maks. 5 meter mellem inverter og eltavle.
- Montering af RCD Kombirelæ til beskyttelse af inverter, forudsætter plads i eltavlen.
- Opsætning af eventuel Bi-tavle.
- Konfiguration af inverter og eventuelt batteri.
- Opkobling af WiFi & App
- Diverse materialer og kabelbakker
- Tilmelding og registrering af solcelleanlægget til energiselskab og energinetnet.
- Alt andet er ekstra arbejde og udføres på enten tilbud eller timebetaling (se nedenfor).



Som ikke er ink. i standart.

- Montage på flere tagflader, eksempelvis øst / vest
- Liggende (horisontal) montage af solcellemodulerne
- Stillads højere end 3 meter
- Montage med lift ved taghældning over 35 gr.
- Montage af ekstra spærtræ / lægter til forstærkning af tagkonstruktionen
- Tegltage uden undertag, hvor teglen er understrøget med cement eller fugemasse
- Ekstra solcellekabel udover 100 meter
- Ekstra inverterkabel udover 5 meter
- Levering af lovpligtigt RCD Kombirelæ
- Ombygning eller udskiftning af eltavle / elmåler
- Rydning af loftrum m.v. for opmagasinerede ting og møbler
- Demontering af skabe, nedhængte lofter m.v. ifm. trækning af kabler
- Alle former for gravearbejde og efterfølgende reetablering
- Kørsel beregnes ved endeligt tilbud

